STROMNETZ
Kulmbach

Preisblatt

zu den ergänzenden Bedingungen der Stromnetz Kulmbach GmbH & Co. KG zur Niederspannungsanschlussverordnung (NAV)

gültig ab dem 01.03.2026

Netzanschlusskosten
Die im Preisblatt aufgeführten Leistungen im Rahmen der Anschlussnutzung wie z. B. Standard-Netzanschlüsse werden pauschal berechnet. Die Pauschalpreise gelten innerhalb geschlossener Ortschaften.
Vom Standard abweichende Netzanschlüsse werden individuell kalkuliert. Hierzu zählen auch überdurchschnittliche Mehraufwände wie z. B. Tiefbau-Mehraufwände (u. a. Erdarbeiten mit hochwertigen Oberflächen, Mitverlegung weiterer Sparten, erkennbare Erschwernisse durch Gewässer, erschwerte Bodenverhältnisse (höher als Bodenklasse 5)). Demnach entsprechen die Kosten nicht den durchschnittlichen, für vergleichbare Fälle, entstehenden Kosten (§ 9 NAV. Abs. 1) und müssen separat betrachtet werden. Dies führt ggf. zu einer individuellen Kalkulation, unabhängig der Erfüllung der oben genannten Kriterien für die pauschale Berechnung des Netzanschlusses. Die Kosten für die Herstellung des Netzanschlusses beziehen sich auf die vereinbarte Leistung. Wird diese Leistung zu einem späteren Zeitpunkt erhöht, ist die Stromnetz Kulmbach GmbH & Co. KG berechtigt, dem Anschlussnehmer alle damit verbundenen Kosten in Rechnung zu stellen.

		Umsatzsteuer 19%
Neuanschluss	**Netto (EUR)**	**Brutto (EUR)**
Herstellung Standard Netzanschluss (4 x 50 mm²): Beinhaltet den Abzweigpunkt vom Ortsnetz, Netzanschlusskabel (4 x 50 mm²) inkl. Erdarbeiten, Verbindungsmuffe, Abdichten des Kabels gegenüber der bauseits bereitgestellten Hauseinführung, Montage des Hausanschlusskastens und des Netzanschlusskabels im Haus. .	2.140,00	2.546,60
Herstellung Standard Netzanschluss (4 x 150 mm²): Beinhaltet den Abzweigpunkt vom Ortsnetz (Schrank inklusive), Netzanschlusskabel (4 x 150 mm²) inkl. Erdarbeiten, Verbindungsmuffe, Abdichten des Kabels gegenüber der bauseits bereitgestellten Hauseinführung, Montage des Hausanschlusskastens und des Netzanschlusskabels im Haus. .	3.154,00	3.753,26
Demontage Netzanschluss	**Netto (EUR)**	**Brutto (EUR)**
Demontage Hausanschlusskabel im Kabelverteilerschrank	270,00	321,30
Demontage Netzanschluss mit Erdarbeiten	690,00	821,1
Entfernung Netzanschluss endgültig (Anschlusskündigung)	kostenlos	kostenlos
Anschlussänderung	**Netto (EUR)**	**Brutto (EUR)**
Wiederanschluss nach separater Demontage Netzanschluss oder Versetzung Hausanschlusspunkt mit Erdarbeiten	1.300,00	1.547,00
Umlegung Hausanschlusskabel ohne Versetzung Hausanschlusspunkt mit Erdarbeiten	730,00	868,70
Für Netzanschlüsse außerhalb geschlossener Bebauung erfolgt eine Einzelbetrachtung.		

Zuschläge/Abschläge für den Netzanschluss	Netto (EUR)	Brutto (EUR)
Gutschrift für Tiefbau-Eigenleistungen auf dem kundeneigenen Grundstück pauschal	110,00	130,90
Aufpreis Zähleranschlusssäule ohne SH2[1] mit einem Zählerplatz im Freien	1.000,00	1.190,00
Aufpreis Zähleranschlusssäule ohne SH2[1] mit zwei Zählerplätzen im Freien	1.200,00	1.428,00
Aufpreis Hausanschlusssäule im Freien 50 mm² (Verkabelung)	232,00	276,08
Lichtbogenfeste Unterlage (Brandschutzplatte)	150,00	178,50

(1) Selektiver Hauptleitungsschutzschalter

Baukostenzuschuss	Netto (EUR)	Brutto (EUR)
Gemäß § 11 (3) der Niederspannungsanschlussverordnung ist für den Leistungsbedarf, der je Netzanschluss 30 kW übersteigt, ein Baukostenzuschuss für die örtlichen Verteilungsanlagen zu entrichten. Für die Leistungsermittlung sind die Vorgaben der DIN 18015-1 anzuwenden.		
Baukostenzuschuss in der Niederspannung je kW	50,00	59,50

Baukostenzuschuss entsprechend der Hausanschlusssicherung

Hausanschlusssicherung	Leistungsbereitstellung	Netto (EUR)	Brutto (EUR)
3 x 35 A	20 kW	0,00	0,00
3 x 50 A	30 kW	0,00	0,00
3 x 63 A	40 kW	500,00	595,00
3 x 80 A	50 kW	1.000,00	1.190,00
3 x 100 A	60 kW	1.500,00	1.785,00
3 x 125 A	75 kW	2.250,00	2.677,50
3 x 160 A	100 kW	3.500,00	4.165,00

Zeitlich befristeter Netzanschluss (Baustrom) Die Nutzungsdauer für Baustrom ist auf maximal 24 Monate begrenzt.	Netto (EUR)	Brutto (EUR)
Ab Kabelverteilerschrank oder Trafostation (bis 80 A)	890,00	1.059,10
Ab Kabelverteilerschrank oder Trafostation mit Wandlermessung	890,00	1.059,10
Ab Freileitung	890,00	1.059,10
Ab vorhandenem Kabelende auf dem Kundengrundstück mit bereits vorerschlossener oder noch zu erstellender Baustromanschlusssäule (bis 80 A)	1.250,00	1.487,50
Zusätzliche Anfahrt (Fehlfahrt) bei Montage oder Demontage z.B. fehlerhaftem Baustromschrank, unzureichenden Erdarbeiten	210,00	261,80

Zusatzprodukte als Dienstleistung auf Kundenwunsch	Netto (EUR)	Brutto (EUR)
Kernbohrung Für den Einbau einer Hauseinführung (100 mm oder 200 mm je nach Hauseinführung)	250,00	297,50
Hauseinführung Strom Mit Einbau in eine Kernbohrung oder Futterrohr Durchmesser 100 mm Die Hauseinführung ist Kundeneigentum. Bei gemauertem Keller ist bauseits ein Futterrohr nötig. Einführungen: Strom 50 mm², Telekommunikation	210,00	249,90
Mehrspartenhauseinführung Mit Einbau in eine Kernbohrung oder Futterrohr Durchmesser 200 mm Die Hauseinführung ist Kundeneigentum. Bei gemauertem Keller ist bauseits ein Futterrohr nötig. Varianten: Strom 150 mm², Wasser, Telekommunikation Strom 50 mm², Gas, Wasser, Telekommunikation	480,00	571,20
Festpreis Vorbereitung Glasfaseranschluss Lieferung und Mitverlegung von Doppelleerrohren auf der Kabeltrasse, für spätere Glasfaserverlegung. Die Doppelleerrohre für Glasfaser sind Kundeneigentum.	300,00	357,00
Zusätzliche Leistungen Zusätzliche Leistungen auf Kundenwunsch (z. B. Lieferung und Beistellung einer Hausanschlusssäule oder Zähleranschlusssäule im Freien)	Auf Anfrage	Auf Anfrage

Inbetriebsetzung von Netzanschlüssen und/oder elektrischen Anlagen	Netto (EUR)	Brutto (EUR)
Inbetriebsetzungspauschale	kostenlos	kostenlos